

PLANTA DE DEMOLIÇÃO E CONSTRUÇÃO
esc, 1/500



IMPLANTAÇÃO DO ESTÁDIO ANTÔNIO OTONI FILHO
ÁREA DE INTERVENÇÃO

1a.Bilheteria
Demolição de edifício com 150,00 m²
Construção de 1 edifícios com 731,44 m²

1b.Bilheteria

Construção de edifício com 731,44 m

2.Tribuna de Imprensa e convidados
Demolição de edifício com 740,30 m²
Construção de edifício com 1.230,89 m

3.Arquibancada I
Reforma da arquibancada com nivelamento da superfície, construção de degraus e Inserção de assentos, quantidade conforme detalhamento.

4. Arquibancada II
Reforma da arquibancada com nivelamento da superfície, construção de degraus e Inserção de assentos, quantidade conforme detalhamento.

5. Vestiários e administração
Demolição de edifício atual com 848,00 m²
Construção de edifício com 2.140,00 m²

6. Campo
Campo oficial de 105x68m
Realizar Projeto de drenagem

7. Quadras existentes
Manutenção das quadras existentes, com pintura na superfície.

8. Reservatório de água
Construção de reservatório para abastecer todo o complexo com dimensionamento conforme Projeto de Instalações de água a ser realizado.

9 a. Banco de reservas
Reforma do banco de reservas com inserção de 12 assentos com área de 22,40m².

9 b. Banco de reservas
Reforma do banco de reservas com inserção de 12 assentos com área de 22,40m².

a. Portão de emergência de 9m, de ferro com pintura branca de correr conforme projeto.

b.Portão de emergência de 4m, de ferro com pintura branca de correr.

c.Muro de divida em bloco de concreto, prever reforma com pontos de reforço na estrutura e pintura branca em toda a superfície.

d.Gradil de cercamento do campo, prever troca de tela e abertura de portas conforme indicação em projeto.

e.Gradil metálico de cercamento do vestiário

f.Todas as escadas deverão ser executadas com corrimão conforme NBR 9050 de acessibilidade.

g.Todas as rampas deverão ser executadas com corrimão conforme NBR 9050 de acessibilidade.

h.Manutenção de torres de iluminação com capacidade de 500 lux

PISO DIRECIONAL
A sinalização tátil direcional será feita em barras de poliester de alta resistencia na cor vermelha com espessura entre 4 e 5mm, devendo ter garantia mínima de 5 anos.
As barras deverão ser chanfradas e possuir dimensões de 3x23cm, conforme desenho abaixo.
As barras deverão vir em módulos de 25x25cm, serão coladas ao piso com fita dupla face e deverão ser instaladas no piso com o auxílio de gabarito, de forma que seja garantido o seu perfeito alinhamento.



MÓDULO PISO DIRECIONAL
esc, 1/10
medidas em mm
O MÓDULO DE PISO DIRECIONAL DEVERÁ OBEDECER À
TABELA 4 DA NBR 9050

PISO DE ALERTA
A sinalização tátil de alerta será feita em círculos de poliéster na cor vermelha, com Ø 3cm e espessura entre 4 e 5mm, dispostos em módulos de 25x25cm cada colados ao piso com fita dupla face, O módulo deverá ser instalado no piso com o auxílio de gabarito, de forma que seja garantido o seu perfeito alinhamento,
O piso de alerta deverá ser instalado nos locais determinados nas plantas de arquitetura (rebaixos de calçadas, portas de elevadores, extremidades de escadas, escadas rolantes e rampas) e quando houver algum obstáculo suspenso entre 0,60m e 2,10m do piso acabado, que tenham volume maior na parte superior do que na base, conforme desenhos abaixo,



MÓDULO PISO DE ALERTA
esc. 1/10
medidas em mm
O MÓDULO DE PISO DE ALERTA DEVERÁ OBEDECER À
TABELA 3 DA NBR 9050

COMPOSIÇÃO SINALIZAÇÃO TÁTIL DE ALERTA E DIRECIONAL
A sinalização de alerta deverá estar sempre a 20cm de degraus de escadas, desníveis, rampas ou portas de elevadores,
Quando houver mudança de direção entre duas ou mais linhas de sinalização direcional deverá haver um área de alerta, conforme detalhes abaixo,



MUDANÇA DE DIREÇÃO ENTRE DUAS LINHAS
ANGULO DE 90º
esc, 1/25



MUDANÇA DE DIREÇÃO ENTRE TRÊS LINHAS
esc. 1/25



MUDANÇA DE DIREÇÃO ENTRE DUAS LINHAS
ANGULO DE 90º
esc, 1/25



MUDANÇA DE DIREÇÃO ENTRE DUAS LINHAS
ANGULO DE 90º
esc, 1/25



MUDANÇA DE DIREÇÃO ENTRE QUATRO LINHAS
esc, 1/25



DETALHE - obstáculo suspenso entre 0,60m e 2,10m do piso acabado, que tenham volume maior na parte superior do que na base
esc, 1/25



DETALHE
o piso de alerta nas extremidades de rampas e escadas ou em desníveis deverá estar alinhado ao desnível afastado 20cm dele e estar em toda a extensão do desnível, rampa ou escada
esc, 1/25



PLANTA BAIXA JANELA MAXIM-AR
esc. 1/5



CORTE AA
esc. 1/5

SETOR:	SETOR RESIDENCIAL, INDÚSTRIA E ABASTECIMENTO
ENDEREÇO:	SRIA - QE 25 ÁREA ESPECIAL 1 CAVE (ESTÁDIO) - GUARÁ/DF
PROPRIETÁRIO:	GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
AUTOR DO PROJETO:	MIRIAM NEVES DE SOUSA E CARVALHO INDIARA ANTUNES MARQUES
RESPONSÁVEL TÉCNICO:	

O PROPRIETÁRIO

O AUTOR DO PROJETO — CAU: A50519-6
RRT N° 2201450 — 31040-9

O RESPONSÁVEL TÉCNICO — CREA:

OBRA: PROJETO BÁSICO DE REFORMA - ESTÁDIO ANTÔNIO OTONI FILHO - CAVE

NOVACAP

SITUAÇÃO E DEMOLIÇÃO

PRANCHA
PR 01/15

PROIEDI - NÚCLEO DE PROJETOS E EDIFICAÇÕES

DATA: 06/05/2014 | ESCALA: 1/750 | ÁREA CONST.: | ARQUIVO: R05

TÉC. EM EDIFICAÇÕES/DESENHISTA: NATÁLIA TOTUGUI DE MIRANDA